

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

François CHAPELLE

Chaussée de Louvain, 339
5004 BOUGE

[PJ2204-037](#) - Climatisation - Chapelle

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Unité extérieure TOSHIBA</u>	6%	0,00		Option
PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18	6%	1 785,00	1	1 785,00
Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG Puissance frigorifique : 5,2 kw Puissance calorifique : 5,6 kw Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 5				
<u>Unités intérieures TOSHIBA</u>	6%	0,00		Option
PRD0020 - Toshiba Kazumi 2 kw	6%	426,00	1	426,00
Toshiba Mural Kazumi RAS-B07J2KVSG Puissance frigorifique : 2,0 kw Puissance calorifique : 2,5 kw				
PRD0021 - Toshiba Kazumi 2,5 kw	6%	458,00	1	458,00
Toshiba Mural Kazumi RAS-B10J2KVSG Puissance frigorifique : 2,5 kw Puissance calorifique : 3,2 kw				
<u>Fournitures, placement et main-d'oeuvre</u>	6%	0,00		Option
PRD0030 - Raccordement frigorifique				
Tuyaux frigorifiques 1/4"- 3/8" + 1/4" - 1/2" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Décharge des condensats Carottage murs/hourdis Placement, raccordement, mise en service				

	6%	805,00	2	1 610,00
PRD0029 - Raccordement électrique	6%	300,00	2	600,00
Alimentation UE en 3G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Disjoncteurs UE + UI Placement et raccordement				
Support en caoutchouc (2x)	6%	90,00	1	90,00
Remarques:	6%	0,00		Option
1) Matériel Toshiba garanti 5 ans sur tous les composants				
2) <u>Modalités de paiement</u> :				
55% au début du chantier				
40% à la fin du montage				
5% après la mise en service				
paiement dans les 10 jours de la date de facture				

Conditions de règlement: 10 jours

Délai de livraison: Immédiate

Total HT	4 969,00
Total TVA 6%	298,14
Total TTC	5 267,14