

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

CANAKCI Cigdem

rue Commandant Lemaire 19
7033 Cuesmes

[PJ2111-066](#) - PAC Air-eau - Canakci

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour installation d'une PAC Air-eau pour le rez-de-chaussée d'une nouvelle habitation, avec production de l'eau chaude sanitaire</u>	21%	11 360,00	1	11 360,00
Matériel <i>TOSHIBA !!! 400 V !!!</i> Estia Powerful 14 kw + ballon ECS Réf unité intérieure : HWS-P1105XWHM3 Réf unité extérieure : HWS-P1405H8R Réf : boiler ECS : HWS-2101CSHM3 (capacité de 210 litres) avec résistance électrique d'appoint de 2,75 kw Interface Estia pour commande externe : TCB-PCMO3E Thermostat sans fil				
PRD0029 - Raccordement électrique Alimentation UE en 5G4 ² + UI en 5G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Compteur énergie sur Pac Placement et raccordement Disjoncteurs UE + UI non inclus dans ce devis (voir avec l'électricien)	21%	620,00	1	620,00
PRD0030 - Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	21%	650,00	1	650,00
PRD0039 - Raccordement hydraulique Tuyau en CU de dia 28 + accessoires Tuyau en CU de dia 22 + accessoires Dégazeur Flamco 1" Pot à boue Flamco 1" Vase expansion sanitaire Flamco en 12 L Placement et raccordement	21%	1 250,00	1	1 250,00
<u>Remarques</u>				

	21%	0,00		Option
Conditions de paiement : 50% à la livraison des machines 40% à la fin du montage 10% à la mise en service Socle en béton de l'unité extérieure non inclus dans ce devis Chauffe sol non inclus (partie sanitaire) Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans				

Total HT	13 880,00
Total TVA 21%	2 914,80
Total TTC	16 794,80

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"