

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Joseph LAROCK

Rue Vieux Tauves, 90C
5300 COUTISSE

[PJ2212-144](#) - PAC ESTIA - Larock

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage sol</u> <u>Production de l'eau chaude sanitaire</u> TOSHIBA ESTIA R32 Unité extérieure HWT-601-HW Unité intérieure HWT-601XWHM3W (kit des 2 unités) Vanne filtre 1"1/4" Vanne 3 voies Honeywell	6%	5 280,00	1	5 280,00
Ballon Toshiba ECS de 210 litres HWS-2101CSHM3 Estia Boiler Inox 210L avec 2,75kW chauffage d'appoint	6%	1 930,00	1	1 930,00
Ballon tampon RVS SUS316L BU50/0 pour éviter les problèmes de manque de débit	6%	405,00	1	405,00
<u>Raccordement électrique</u> Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5² Alimentation des sondes en 3G0,75² Placement et raccordement <u>Fourni par le client :</u> Alimentation unité extérieure et intérieure Alimentation Résistance ECS Alimentation secours ECS Disjoncteurs UE + UI	6%	250,00	1	250,00
<u>Raccordement frigorifique</u>				

Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	650,00	1	650,00
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u> Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage Vanne filtre sur le retour Pot à boue	6%	1 530,00	1	1 530,00
<u>Chauffage sol</u> Prix au m² Fournitures et pose	6%	40,00	48	1 920,00
<u>Remarque :</u> Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants <u>Modalités de paiement :</u> Début du chantier 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	11 965,00
Total TVA 6%	717,90
Total TTC	12 682,90

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"