

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

Denis JANSSENS

Rue de Hôtel de Ville, 2
5190 MORNIMONT

[PJ2302-031](#) - Pompe à chaleur - Janssens

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage sol</u> <u>Production de l'eau chaude sanitaire</u> TOSHIBA ESTIA HWT-801H8W-E + HWT-1101XWHM3W-E Kit de 2 unités Vanne filtre + accessoires Vanne 3 voies + sondes	6%	7 980,00	1	7 980,00
Ballon ECS de 210 litres HWS-2101CSHM3-E	6%	1 930,00	1	1 930,00
<u>Raccordement électrique</u> Alimentation UE + UI Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5² Disjoncteurs UE + UI Placement et raccordement Câbles pour alimentation de secours ECS	6%	650,00	1	650,00
<u>Raccordement frigorifique</u> Tuyaux frigorifiques 1/4"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	780,00	1	780,00
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u> Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage				

Vanne filtre sur le retour Pot à boue	6%	950,00	1	950,00
<u>Chauffage sol</u>	21%	41,00	76	3 116,00
Prix au m² Fournitures et pose				
<u>Remarque :</u> Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement	0%	0,00		Option
<u>Modalités de paiement :</u> Livraison du matériel 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture				
Commande câblée (thermostat)	6%	199,00	1	199,00

Délai de livraison: 3 semaines

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	15 605,00
Total TVA 6%	749,34
Total TVA 21%	654,36
Total TTC	17 008,70

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"