

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

De Nijs - Van Staay

Rue du Bon Pasteur 11/2
1080 Molenbeek-Saint-Jean

[PJ2402-011](#) - Pompe à chaleur Estia : De Nijs-Van Staay

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire</u>	6%	5 715,00	1	5 715,00
TOSHIBA ESTIA POWERFUL 4kw				
Unité extérieure HWT-401-HW-E				
Unité intérieure HWT-601XWHM3W-E (kit des 2 unités)				
Interface thermostat TCB-PCMO3E				
Ballon ECS 210L HWS-2101CSHM3-E INOX				
Thermostat				
Vanne filtre 1"1/4"				
Vanne 3 voies Honeywell				
Ballon tampon 50 litres	6%	350,00	1	350,00
Fourniture et placement				
<u>Raccordement électrique</u>	6%	550,00	1	550,00
Alimentation UE et UI en 3G4 ²				
Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ²				
Alimentation secours ECS en XVB 3 G 4 ²				
Alimentation des sondes en 3G0,75 ²				
Disjoncteurs UE + UI				
Placement et raccordement				
<u>Raccordement frigorifique</u>	6%	650,00	1	650,00
Tuyaux frigorifiques 1/4"-5/8"				
Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum				
Tirage au vide				
Placement, raccordement, mise en service				
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u>				

Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage Vanne filtre sur le retour Pot à boue	6%	1 500,00	1	1 500,00
Remarque : Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants Modalités de paiement : Début du chantier 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Total HT	8 765,00
Total TVA 6%	525,90
Total TTC	9 290,90

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"