Proposition (PROV791) - Non validé

Date de proposition : 13/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610669

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

LAHAUT Frederic
Rue chanoine stevens 7
5150 FLOREFFE

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-142

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Salle à manger :	6%	0,00		Option
PRD0091 - Shorai Curve B13 Single Split Unité intérieure : **RAS-B13G3KVSG** Unité extérieure : **RAS-13J2AVSG** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2 kW Coloris : Blanc Label énergétique : A+++	6%	1 920,00	1	1 920,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
PRD0015 - Profilé extérieur Zinc (1 m) Faconnage d'un profilé en zinc par mètre	6%	48,00	2	96,00
Supplément main d'oeuvre pour tirage de câbles et tuyaux (20 mètres)	6%	45,00	2	90,00
Chambre :	6%	0,00		Option
PRD0095 - Shorai curve B10 single split Réf. unité extérieure : **RAS-10J2AVSG** Réf.unité intérieure : **RAS-B10P2KVSG** Puissance firgorifique : 2,5 kW Puissance calorigique : 3,2 kW Coloris : blanc Label énergétique : A++ SCOP : 5,10	6%	1 640,00	1	1 640,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE po	6%	90,00	1	90,00
PRD0015 - Profilé extérieur Zinc (1 m) Faconnage d'un profilé en zinc par mètre	6%	48,00	5	240,00
Raccordements frigorifiques Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures				

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition (PROV791) - Non validé

Date de proposition : 13/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610669

Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	2	1 620,00
Raccordements électriques Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	2	210,00
Remarque : Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	6%	0,00		Option
Unité extérieure :	0%	0,00		Option
Unités intérieures :	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	5 996,00
Total TVA 6%	359,76
Total TTC	6 355,76

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"