

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

TRICHAN Michaël

Trou Bouquiau 1B
5340 Gesves

PJ2105-031 PAC Fastrez

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage sol</u> <u>Production de l'eau chaude sanitaire</u> TOSHIBA ESTIA POWERFUL 8kw HWS-P805HR + HWS-P805XWHM3 Kit de 2 unités Interface thermostat TCB-PCMO3E + thermostat Vanne filtre + accessoires	6%	7 820,00	1	7 820,00
<u>Balon eau chaude séparé Toshiba</u> Boiler Inox 210l HWS-2101CSHM3-E Vanne 3 voies ECS + sondes Disjoncteur	6%	1 395,00	1	1 395,00
<u>Raccordement électrique</u> Alimentation UE en 3G6 ² + UI en 3G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Disjoncteurs UE + UI Compteur énergie sur Pac Placement et raccordement Câbles pour alimentation de secours ECS	6%	650,00	1	650,00
<u>Raccordement frigorifique</u> Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	680,00	1	680,00
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u> Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L				

Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage Vanne filtre sur le retour Pot à boue	6%	1 250,00	1	1 250,00
<u>Chauffage sol</u>	6%	32,00	139	4 448,00
Prix au m² Fournitures et pose				
<u>Remarque :</u> Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants	0%	0,00		Option
<u>Modalités de paiement :</u> Début du chantier 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%.				

Délai de livraison: 3 semaines

Total HT	16 243,00
Total TVA 6%	974,58
Total TTC	17 217,58

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"