

Émetteur:

Adressé à:

**Elec Eco Energies**

Rue des Tilleuls 13  
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82

Email: [direction@3-e.be](mailto:direction@3-e.be)

Web: <http://www.3-e.be>

**BRUNEAU Wivine**

rue Champ du Vénérable  
1495 Villers-la-Ville

PJ2105-028

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                    | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| <b><u>Installation d'une PAC Air-eau pour le chauffage sol du rez et la production ECS</u></b> | 21% | 7 050,00 | 1   | 7 050,00 |
| Matériel TOSHIBA                                                                               |     |          |     |          |
| Kit de 2 machines                                                                              |     |          |     |          |
| Unité extérieure HWT-601HW-E ESTIA R32 6 kw                                                    |     |          |     |          |
| Unité intérieure (module hydraulique) HWT-601F21SM3W-E avec boiler de 200 litres intégré       |     |          |     |          |
| Accessoires                                                                                    |     |          |     |          |
| Fourniture et placement                                                                        |     |          |     |          |
| PRD0029 - Raccordement électrique                                                              | 21% | 305,00   | 1   | 305,00   |
| Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 <sup>2</sup>                                  |     |          |     |          |
| Placement et raccordement                                                                      |     |          |     |          |
| Raccordement des sondes et thermostat                                                          |     |          |     |          |
| PRD0030 - Raccordement frigorifique                                                            | 21% | 650,00   | 1   | 650,00   |
| Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8"                                                                 |     |          |     |          |
| Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum                                     |     |          |     |          |
| Tirage au vide                                                                                 |     |          |     |          |
| Placement, raccordement, mise en service                                                       |     |          |     |          |
| PRD0039 - Raccordement hydraulique                                                             | 21% | 1 150,00 | 1   | 1 150,00 |
| Tuyau en CU de dia 28 + accessoires                                                            |     |          |     |          |
| Tuyau en CU de dia 22 + accessoires                                                            |     |          |     |          |
| Dégazeur Flamco 1"                                                                             |     |          |     |          |
| Pot à boue Flamco 1"                                                                           |     |          |     |          |
| Vase expansion sanitaire Flamco en 12 L                                                        |     |          |     |          |
| Placement et raccordement                                                                      |     |          |     |          |
| Chauffage sol rez (sauf garage) : 64 m <sup>2</sup>                                            |     |          |     |          |

|                                                                                                                                                                            |     |          |    |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----|----------|
|                                                                                                                                                                            | 21% | 34,00    | 64 | 2 176,00 |
| <b><u>Installation de climatisation dans les 3 chambres</u></b>                                                                                                            | 21% | 3 070,00 | 1  | 3 070,00 |
| Matériel TOSHIBA<br>Unité extérieure : RAS-3M18U2AVG-E Multisplit R32 5,2 kw<br>Unités intérieures (3) : RAS-B07J2KVG-E Mural Seiya 2 kw<br><br>Fourniture et placement    |     |          |    |          |
| Raccordement électrique<br><br>Alimentation des unités intérieures en 5G1,5 mm²<br>Fourniture et raccordement                                                              | 21% | 250,00   | 1  | 250,00   |
| Raccordement frigorifique<br><br>Tuyaux frigorifiques 1/4" - 3/8"<br>Goulottes, condensats<br>Mise sous pression d'azote<br>Tirage au vide<br>Mise en service et placement | 21% | 1 970,00 | 1  | 1 970,00 |

**Conditions de règlement:** Règlement à 30 jours

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Total HT         | 16 621,00        |
| Total TVA 21%    | 3 490,41         |
| <b>Total TTC</b> | <b>20 111,41</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"