

Émetteur:

Adressé à:

**Elec Eco Energies**

Rue des Tilleuls 13  
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82  
Email: direction@3-e.be  
Web: http://www.3-e.be

**TRICHAN Michaël**

Trou Bouquiau 1B  
5340 Gesves

[PJ2107-047](#) - Climatisation 3 chambres - Gesves

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                                                                                          | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| <b>Devis pour le placement d'une Pac AIR-AIR pour 3 chambres</b>                                                                                                     | 6%  | 2 365,00 | 1   | 2 365,00 |
| <u>Matériel Toshiba</u><br>Unité extérieure RAS-3M26U2AVG-E                                                                                                          |     |          |     |          |
| Unités intérieures Mural Kazumi RAS-B10J2KVSG-E 2,5 kW                                                                                                               | 6%  | 430,00   | 3   | 1 290,00 |
| <b>Raccordement électrique</b>                                                                                                                                       | 6%  | 570,00   | 1   | 570,00   |
| Câbles alimentation et de communication, petit matériel de fixation<br>Disjoncteur non-inclus (compris dans la partie électricité-domotique)                         |     |          |     |          |
| <b>Raccordement frigorifique de l'UE et des 3 UI</b>                                                                                                                 | 6%  | 1 550,00 | 1   | 1 550,00 |
| Tuyaux frigorifiques 1/4" - 3/8"<br>Goulottes, carottages, évacuation des condensats<br>Mise sous pression d'azote<br>Tirage au vide<br>Mise en service et placement |     |          |     |          |
| Encastrement des tuyaux frigorifiques et des évacuations des condensats                                                                                              | 6%  | 440,00   | 1   | 440,00   |
| <b>Remarques</b>                                                                                                                                                     | 0%  | 0,00     |     | Option   |
| Le matériel Toshiba est garanti 5 ans sur tous les composants                                                                                                        |     |          |     |          |
| Modalités de paiement : Début du chantier : 55 % - Fin du montage : 35% -<br>Mise en service : 10%                                                                   |     |          |     |          |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Conditions de règlement:** 10 jours

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 6 215,00        |
| Total TVA 6%     | 372,90          |
| <b>Total TTC</b> | <b>6 587,90</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"