

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

Mirguet Amaury

Rue de Namur, 57
5380 Pontillas

PJ2105-028

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Installation d'une PAC Air-eau pour le chauffage sol du rez</u>	6%	4 860,00	1	4 860,00
Matériel TOSHIBA				
Kit de 2 machines				
Unité extérieure HWT-601HW ESTIA R32 6 kw				
Unité intérieure (module hydraulique) HWT-601XWHM3W				
Accessoires				
Fourniture et placement				
Thermostat sans fil	6%	199,00	1	199,00
PRD0029 - Raccordement électrique	6%	250,00	1	250,00
Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5²				
Placement et raccordement				
Raccordement des sondes et thermostat				
PRD0030 - Raccordement frigorifique	6%	780,00	1	780,00
Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8"				
Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum				
Tirage au vide				
Placement, raccordement, mise en service et réglages				
PRD0039 - Raccordement hydraulique				
Tuyaux en cuivre + accessoires				
Vase expansion sanitaire Flamco en 12 L				
Soupape de sécurité				
Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage				
Vanne filtre sur le retour				
Pot à boue				
Placement et raccordement				

	6%	600,00	1	600,00
Chauffage sol rez HENCO	6%	33,00	58	1 914,00
Living : 28 m² Cuisine : 25 m² Hall : 5 m²				
Matériel et main-d'oeuvre Chape en PU projetée non comprise dans ce devis				
<u>Modalités de paiement</u>	6%	0,00		Option
Début du chantier : 55% - Fin du montage : 35 % - Mise en service : 10%				

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	8 603,00
Total TVA 6%	516,18
Total TTC	9 119,18

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"