

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

ICONTECH

Avenue Gustave Demey, 100
1160 BRUXELLES
Numéro TVA: BE0739.666.867

[PJ2110-054](#) - CLIMATISATION MODULE ICONTECH

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Devis pour le placement d'une Pac AIR-AIR pour 1 module préfabriqué dans vos ateliers <u>Matériel Toshiba</u> Combinaison 1 unité extérieure et 1 unité intérieure UE : RAS-10J2AVSG UI : RAS-B10J2KVSG modèle KAZUMI 2,5 / 3,2 kw <i>Machine intérieure placée dans la partie "Salon" du module. Cela permet d'avoir un flux d'air optimal dans le sens de la longueur du module.</i>	0%	1 270,00	1	20%	1 016,00
Poutres de montage au sol en caoutchouc 1 paire de poutres de 60 cm de long, 18 cm de large et 10 cm de hauteur, avec rail de fixation	0%	100,00	1		100,00
Raccordement électrique Câble d'alimentation de l'unité intérieure et de communication Petit matériel de fixation Raccordement électrique des 2 unités <i>Câble d'alimentation de l'unité extérieure en 3G4 et disjoncteur non-inclus dans ce devis (compris dans la partie électricité)</i>	0%	205,00	1		205,00
Raccordement frigorifique de l'UE et de l'UI Tuyaux frigorifiques 1/4" - 3/8" Evacuation des condensats Mise sous pression d'azote Tirage au vide Mise en service et placement	0%	1 165,00	1		1 165,00

Frais de déplacements (estimation de 500 km)	0%	500,00	0.4		200,00
Anhée - Marchienne-au-Pont (2x) Anhée - Wezembeek (2x)					
Remarques	0%	0,00			Option
Le matériel Toshiba est garanti 5 ans sur tous les composants					
<u>Modalités de paiement :</u> Début du chantier : 55 % Fin du montage : 35% Mise en service : 10%					

Conditions de règlement: Règlement à 30 jours

Total HT 2 686,00

Total TTC 2 686,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"