

Émetteur:

Adressé à:

Elec Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

DECKER Lola - BEN HADDOU Chérif

Rue de la Vieille Eglise, 11
6970 Tenneville

[PJ2111-071](#) - PAC Air-eau + sèche serviette

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage sol</u> <u>Production de l'eau chaude sanitaire</u> TOSHIBA ESTIA 8kw All-in-One HWT-801HW-E + HWT-1101F21SM3W-E Kit de 2 unités avec ballon d'eau chaude sanitaire de 210 l intégré à l'unité intérieure Interface thermostat TCB-PCMO3E + thermostat Vanne filtre + accessoires Vanne 3 voies + sondes	21%	10 490,00	1	10 490,00
<u>Raccordement électrique</u> Alimentation UE en 3G6 ² + UI en 3G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Disjoncteurs UE + UI Compteur énergie sur Pac Placement et raccordement Câbles pour alimentation de secours ECS	21%	650,00	1	650,00
<u>Raccordement frigorifique</u> Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	21%	680,00	1	680,00
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u> Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage Vanne filtre sur le retour Pot à boue				

	21%	950,00	1	950,00
<u>Chauffage sol</u>	21%	34,00	83	2 822,00
Prix au m² Fournitures et pose				
<u>Sèche-serviette</u>	21%	850,00	1	850,00
Sèche-serviette salle de bains 1000w + 1000 w en boost				
<u>Remarque :</u>	0%	0,00		Option
Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants				
<u>Modalités de paiement :</u>				
Début du chantier 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture				

Délai de livraison: 3 semaines

Total HT	16 442,00
Total TVA 21%	3 452,82
Total TTC	19 894,82

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"