

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

UBAGHS Amelie 2

65 Chemin de Sovet
5502 THYNES

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
<u>Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air/eau pour le chauffage sol</u> <u>Production de l'eau chaude sanitaire</u> TOSHIBA ESTIA POWERFUL 8 kw Unité extérieure HWT-1101-HW Unité intérieure HWT-0801XWHM3W (kit des 2 unités) Interface thermostat TCB-PCMO3E Ballon ECS 210L HWS-2101CSHM3-E INOX Thermostat Vanne filtre 1"1/4" Vanne 3 voies Honeywell	6%	10 318,00	1	6%	9 698,92
<u>Raccordement électrique</u> Alimentation UE en 3G6 ² + UI en 3G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Alimentation Rés.ECS en XVB 3G4 ² Alimentation secours ECS en XVB 3 G 4 ² Alimentation des sondes en 3G0,75 ² Disjoncteurs UE + UI Placement et raccordement	6%	550,00	1	6%	517,00
<u>Raccordement frigorifique</u> Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	650,00	1	6%	611,00
<u>Raccordement hydraulique, ECS + Chauffage</u> Tuyauterie en CU + accessoires Vase expansion sanitaire 12L Soupape de sécurité Sonde d'applique sur la tuyauterie départ chauffage Vanne filtre sur le retour Pot à boue	6%	1 500,00	1	6%	1 410,00

<u>Chauffage sol</u>	21%	65,00	55	6%	3 360,50
Prix au m² Fournitures et pose					
<u>Remarque :</u>	0%	0,00			Option
Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants					
<u>Modalités de paiement :</u>					
Début du chantier 55%, fin du montage 35%, mise en service 10%. Païement dans les 10 jours de la date de facture					

Délai de livraison: 3 semaines

Total HT	15 597,42
Total TVA 6%	734,22
Total TVA 21%	705,71
Total TTC	17 037,35

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"