

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

Gheury Lightning

rue Saint Mort 38
5351 Haillot

[PJ2409-039](#) - installation photovoltaïque : Gheury

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Installation photovoltaïque sur une structure sol dans le jardin : orientation sud-ouest</u>	6%	27 035,00	1	27 035,00
42 x Panneaux Axiblack Perfect FXXL 425 Wc 3 x Onduleur hybride DEYE tri 5000 SUN-5K-SG04LP3 3 x Structures sol complètes pour 14 panneaux Câble solaire noir 16 mm² Câble de terre Disjoncteur Nouveau coffret Mise en oeuvre complète Remarque : Comme l'onduleur est installé sur un réseau 3x230V, la puissance est réduite à 3190Va/onduleur				
SRV0004 - Contribution PV - RW Contribution environnementale PV - Région Wallonne	6%	1,50	42	63,00
1 x Réception par organisme agréé + formalités administratives pour le GRD	6%	200,00	1	200,00
<u>Batteries</u>	6%	1 080,00		Option
Batterie Elitec EI-10 5kW câble de raccordement				
<u>Accessoires batteries</u>	6%	1 860,00		Option
Armoire rack batterie EI-10 pour max. Câble de puissance batterie EI-10 (2m) 8 batteries avec bornier de raccordement Jeux de barres 48 VDC Disjoncteur DC 125A Silflex SIF 1x25 BK Silflex SIF 1x25 RD Souliez de câble 25mm B10				

Remarques :	0%	0,00		Option
Panneaux garantis 15 ans par le fabricant Onduleur garanti 10 ans par le fabricant Batteries garanties 10 ans par le fabricant <u>Modalités de paiement :</u> Etant donné la hausse constante des prix, un acompte de 30 % est demandé à la commande pour confirmation. Un 2ème acompte de 60% est demandé le jour de l'installation. Le solde est demandé après la réception par l'organisme agréé. Paieement dans les 10 jours de la date de facture.				

Total HT	27 298,00
Total TVA 6%	1 637,88
Total TTC	28 935,88

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"