

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Mr et Mme PIRAUX Jean-Luc

Rue de Maredret, 17
5537 DENEÉ

Devis pour le placement d'un boiler thermodynamique : [PJ2412-066](#)

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Matériel: ATLANTIC EXPLORER V4 Ballon thermodynamique de 270 litres	6%	3 120,00	1	3 120,00
SRV0006 - Hydraulique ECS thermodynamique <u>Raccordement hydraulique en cuivre</u> Tubes de cuivre + accessoires Vannes + raccords diélectriques (hors éventuel nouveau collecteur, en supplément) Le raccordement se limite à la connexion sur une canalisation d'eau chaude et froide existante et en bon état. <u>Décharge des condensats</u> Groupe de sécurité + syphon Tuyaux + accessoires en PVC Raccordement sur une décharge existante et fonctionnelle Dans le cas contraire, un supplément sera demandé	6%	875,00	1	875,00
SRV0008 - Carottages ECS thermodynamique Carottage en diamètre 160mm Percement d'un seul mur Grille extérieure ronde en inox	6%	105,00	2	210,00
SRV0009 - Gainage isolé ECS thermodynamique Gainés isolés (hors grille extérieure) Prise d'air frais extérieur en gaine isolée Rejet d'air vers l'extérieur en gaine isolée Forfait de 4 m de gaines maximum Fournitures et mise en oeuvre Accessoires de fixation	6%	265,00	1	265,00
Démontage de l'ancien boiler attaché à la chaudière existante et évacuation	6%	200,00	1	200,00

SRV0007 - Electricité ECS thermodynamique Raccordement électrique sur un circuit existant Prise existante dans le local à l'emplacement du boiler. Aucun travail électrique nécessaire. Dans le cas contraire, nouvelle ligne d'alimentation, prise hydro ou autre et accessoires	6%	180,00		Option
Remarques : L'état des conduites d'eau existantes est supposé être de bonne qualité, afin de permettre d'avoir de l'eau chaude en suffisance aux éviers, douche, etc Si tel n'était pas le cas, un supplément sera demandé pour toute rectification non comprise dans ce devis. Modalités de paiement : 50% avant le début du montage, 50% à la mise en service	6%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	4 670,00
Total TVA 6%	280,20
Total TTC	4 950,20

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"