

Émetteur:

Adressé à:

**Electr'Amel Eco Energies**

Rue des Tilleuls 13  
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82  
Email: direction@3-e.be  
Web: http://www.3-e.be

**WARNIER Charlotte -WILLOT Dylan**

Rempart des Béguines 71/11  
5590 CINEY

Devis pour le placement d'une ventilation simple flux : [PJ2410-055](#)

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| <b><u>1) Machine</u></b><br>Groupe de ventilation C DUCOBOX FOCUS                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21% | 942,00   | 1   | 942,00   |
| Kit de Base pour Ducobox Focus New comprenant :<br><br>1 x Clapet de réglage CO2 75 m³/h salon / cuisine ouverte<br>1 x Clapet de réglage d'humidité / CO2 50 m³/h salle de bain + WC<br>1 x Clapet de réglage CO2 25 m³/h toilette<br>1 x Commande à distance RF / Câblé Noir<br>1 x Kit Silent Plus (3 blocs d'atténuation + 3 bouchons) | 21% | 910,00   | 1   | 910,00   |
| Clapet de réglage CO² pour Ducobox Focus pour living/cuisine ouverte 75m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                | 21% | 284,00   | 1   | 284,00   |
| Clapet de réglage d'humidité pour Ducobox Focus pour salle de bains 50m³/h                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21% | 214,00   | 1   | 214,00   |
| <b><u>2) Liaison entre groupe de ventilation et l'extérieur</u></b><br><br>Sortie murale noire universelle 160 mm<br>Carottage 1 mur                                                                                                                                                                                                       | 21% | 250,00   | 2   | 500,00   |
| 2 m de gaine isolée rigide diam 200 mm<br>Colliers et matériel de fixation                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21% | 205,00   | 2   | 410,00   |
| <b><u>4) Réseau de gaines et bouches</u></b><br><br>Gainage tuyau diamètre 63 mm : 2 rouleaux de 50m<br>Coudes, manchons, raccords<br>Accessoires de fixation                                                                                                                                                                              | 21% | 995,00   | 1   | 995,00   |
| Carottage 1 mur par bouche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21% | 75,00    |     | Option   |
| Bouche Extraction Universelle 125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 21% | 30,00    | 5   | 150,00   |
| <b><u>5) Mise en œuvre</u></b><br><br>Main-d'oeuvre et déplacements                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21% | 2 600,00 | 1   | 2 600,00 |

|                                                                                                                                                                                      |    |      |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|--|--------|
| <b>6) Arrivée électrique</b><br><br>Non compris dans ce devis.<br>A charge de l'électricien d'amener une prise au niveau de la machine                                               | 0% | 0,00 |  | Option |
| <b>Modalités de paiement :</b><br><br>50% à la livraison du matériel<br>40% à la fin du montage<br>10% à la mise en service<br><br>Paieement dans les 10 jours de la date de facture | 0% | 0,00 |  | Option |

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 7 005,00        |
| Total TVA 21%    | 1 471,05        |
| <b>Total TTC</b> | <b>8 476,05</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"