

Émetteur:

Adressé à:

**Electr'Amel Eco Energies**

Rue des Tilleuls 13  
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82  
Email: direction@3-e.be  
Web: http://www.3-e.be

**TRICHAN Michaël**

Trou Bouquiau 1B  
5340 Gesves

Devis pour le placement d'une PAC air-air dans 3 chambres : [PJ2107-047](#)

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| <u>Matériel Toshiba</u><br>Unité extérieure RAS-3M26G3AVG-E                                                                                                                                                                                                                                  | 6%  | 2 810,00 | 1   | 2 810,00 |
| Unités intérieures Mural Seiya+ Blanc RAS-B10E2KVG-E 2,5 kW                                                                                                                                                                                                                                  | 6%  | 405,00   | 3   | 1 215,00 |
| <b>Raccordement électrique</b><br><br>Câbles alimentation et de communication, petit matériel de fixation<br>Disjoncteur unité extérieure dans nouveau coffret                                                                                                                               | 6%  | 670,00   | 1   | 670,00   |
| <b>Raccordement frigorifique de l'UE et des 3 UI</b><br><br>Tuyaux frigorifiques 1/4" - 3/8"<br>Goulottes, carottages, évacuation des condensats<br>Mise sous pression d'azote<br>Tirage au vide<br>Mise en service et placement                                                             | 6%  | 1 950,00 | 1   | 1 950,00 |
| Pompe à condensats pour évacuations des condensats par le grenier                                                                                                                                                                                                                            | 6%  | 185,00   | 2   | 370,00   |
| <b>Remarques</b><br><br>Le matériel Toshiba est garanti 5 ans sur tous les composants<br>1ère année : matériel et main-d'oeuvre<br>2ème à 5ème année : matériel uniquement<br><br><b>Modalités de paiement</b><br><br>Début du chantier : 50 % - Fin du montage : 40 - Mise en service : 10% | 0%  | 0,00     |     | Option   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

**Conditions de règlement:** 10 jours

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Total HT         | 7 015,00        |
| Total TVA 6%     | 420,90          |
| <b>Total TTC</b> | <b>7 435,90</b> |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"