

Émetteur:

Adressé à:

**Electr'Amel Eco Energies**

Rue des Tilleuls 13  
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82  
Email: direction@3-e.be  
Web: http://www.3-e.be

**Atelier 85 Mettet**

rue Saint Donat  
5640 Mettet

Montants exprimés en Euros

| Désignation                                                                                                                                                                                                                                          | TVA | P.U. HT  | Qté | Total HT |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| <b><u>DEVIS pour le placement de PAC AIR-AIR dans les bureaux au rez de chaussée, à la rue SAINT DONAT à METTET</u></b>                                                                                                                              | 0%  | 0,00     |     | Option   |
| <b><u>B) PARTIE GAUCHE ( en entrant par l'entrée principale du bâtiment )</u></b>                                                                                                                                                                    |     |          |     |          |
| Local salle de réunion ; Cassette 1 voie , côté gauche en entrant,<br>Kit UE/ UI : RAV-HM401U1TP-E + RAV-GM402ATP-E UE placée sur la<br>façade côté parking                                                                                          | 0%  | 3 200,00 | 1   | 3 200,00 |
| Local réunion: cassette 1 voie , côté droit en entrant<br>Kit UE/UI: RAV-HM401U1TP-E + RAV-GM402ATP-E Ue placée sur façade<br>latérale côté parking                                                                                                  | 0%  | 3 200,00 | 1   | 3 200,00 |
| Matériel pour raccordement frigorifique, ( tuyaux 1/4-1/2" ), tuyau évacuation<br>des condensats supports muraux , carottages                                                                                                                        | 0%  | 700,00   | 1   | 700,00   |
| Matériel pour raccordement électrique, disjoncteurs, câbles XGB 3G2,5²,<br>câbles XGB 5G 1,5², câblage au coffret                                                                                                                                    | 0%  | 250,00   | 1   | 250,00   |
| Mise en oeuvre estimée : démontage et remontage du plafond lamellé,<br>fixation des cassettes, placement des tuyaux, câbles,<br>raccordement électrique et frigorifique, mise sous pression d'azote, tirage au<br>vide , démarrage de l'installation | 0%  | 375,00   | 4   | 1 500,00 |
| Local bureau, cassette 1 voie , centrale<br>Kit UE + UI : RAV-HM401U1TP-E + RAV - GM402ATP-E UE placée sur<br>façade côté parking                                                                                                                    | 0%  | 3 200,00 | 1   | 3 200,00 |
| Matériel pour raccordement frigorifique, tuyaux 1/4-1/2², tuyau évacuation des<br>condensats, support mural, carottage                                                                                                                               | 0%  | 350,00   | 1   | 350,00   |
| Matériel pour raccordement électrique, disjoncteur, câble XGB 3*2,5², câble<br>XGB 5G1,5², câble pour TC                                                                                                                                             | 0%  | 150,00   | 1   | 150,00   |
| Mise en oeuvre pour fixation de la cassette, fixations des tuyaux, carottage,<br>placement UE, raccordement électrique et frigorifique<br>Mise sous pression d'azote, tirage au vide, démarrage de l'installation                                    | 0%  | 375,00   | 4   | 1 500,00 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Total HT  | 14 050,00 |
| Total TTC | 14 050,00 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"