

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Johan MINET

Avenue de la Vecquée, 171
5020 Malonne

Devis pour le pacement d'une PAC air/eau chauffage sol et production d'eau sanitaire : [PJ2504-027](#) **APPARTEMENT 1**

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Matériel Toshiba Estia de 11 kw All-in-One Kit UE / UI : HWT-1101H8W-E / HWT-601XWHM3W-E Filtre magnétique Dégazeur Vannes Boiler de 200 litres intégré au module intérieur Matériel et fournitures Placement et mise en service	6%	9 930,00	1	9 930,00
PRD0029 - Raccordement électrique Alimentation UE en 3G6 ² + UI en 3G4 ² Alimentation de communication UI-UE en XVB 5G1,5 ² Disjoncteurs UE + UI Compteur énergie sur Pac Placement et raccordement	6%	750,00	1	750,00
PRD0030 - Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 3/8"-5/8" Mise sous pression d'azote à 37 bars- pendant 24 H minimum Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	900,00	1	900,00
PRD0039 - Raccordement hydraulique Tuyau en CU de dia 28 + accessoires Tuyau en CU de dia 22 + accessoires Pot à boue Flamco 1" Placement et raccordement	6%	1 200,00	1	1 200,00
Chauffage sol : Fourniture et placement				

	21%	50,00	74	3 700,00
Remarque :	0%	0,00		Option
Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement Modalités de paiement : Acompte 40% Fin du montage 50% Mise en service 10%				

Total HT	16 480,00
Total TVA 6%	766,80
Total TVA 21%	777,00
Total TTC	18 023,80

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"