

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

Adressé à

Atelier 85 asbl

Rue de Mettet, 127
5620 FLORENNES

Numéro TVA: BE0402.582.662

Devis pour une installation photovoltaïque Off Grid à Florennes : [PJ2509-043](#)

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Installation sur toit plat Atelier 85 - Rue février à Florennes</u>	0%	37 520,00	1	37 520,00
108 x Panneaux Trina Solar Vertex S+ 440Wc orientation est - ouest 3 x Onduleur hybride triphasé Deye Sun-20K-SG05LP3 (transformé pour le 3 x 230V). Structure toit plat complète pour 108 panneaux Passage de toit pour câbles photovoltaïques Ballast de lestage Câble solaire noir 4mm² Câble de terre Disjoncteurs Différentiel 100 A pour la protection globale Mise en oeuvre complète NB : raccordement électrique dans le TGBT existant du local technique. Pas de nouveau coffret				
Onduleur hybride triphasé Deye Sun-20K-SG05LP3 (transformé pour le 3 x 230V).	0%	2 880,00	3	8 640,00
Batterie Deye 16 kW	0%	2 640,00	6	15 840,00
Inverseur de source triphasés	0%	342,00	1	342,00
SRV0004 - Contribution PV - RW Contribution environnementale PV - Région Wallonne	0%	1,50	108	162,00
Réception par un organisme agréé Formalités administratives Ores après réception	0%	450,00	1	450,00
Coffret supplémentaire protection des batteries Coffret de raccordement DC (batterie) redistribution vers 3 onduleurs et récupération 8 point (2 batteries) <3m des onduleurs Chaque onduleur et chaque batterie ont leurs protections internes	0%	1 030,00		Option

Supplément main-d'oeuvre pour le placement, le raccordement et la mise en service des batteries	0%	800,00		Option
Remarques : 1) L'onduleur Deye doit être connecté à internet via le stick wifi livré d'origine. Une connexion internet de qualité doit être disponible. Si tel n'est pas le cas, un supplément sera demandé en régie au prix de 65€ de l'heure HTVA Un stick câblé RJ45 peut être installé (en lieu et place du stick wifi) au prix de 95€ HTVA. 2) Des tores de mesure peuvent être placés en supplément pour mesurer la consommation de l'habitation. Ils seront indispensables en cas d'ajout de batteries 3) La puissance des onduleurs est > à 10 kVA mais < à 30 kVA. Une étude complémentaire est à demander à Ores. Cette étude n'est pas comprise dans l'offre de prix. 4) Panneaux garantis 25 ans par le fabricant Onduleurs garantis 10 ans par le fabricant Conditions de paiement : 30% à la commande 60% à la fin du montage 10% après la réception de l'installation Paiement dans les 10 jours de la facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	62 954,00
Total TTC	62 954,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"