

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

GJINGJIC Thomas

rue Pirka 6
4540 Amay

Devis pour le placement de cinq unités de climatisation : [PJ2510-051](#)

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18 Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG (pour 2 chambres) Puissance frigorifique : 5,2 kw Puissance calorifique : 5,6 kw Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 5	6%	1 980,00	1	10%	1 782,00
PRD0055 - Toshiba Multisplit 3M18 Toshiba Unité extérieure RAS-3M18U2AVG (pour le salon et les 2 chambres au-dessus) Puissance frigorifique : 5,2 kw Puissance calorifique : 6,8 kw Pression sonore froid/chaud : 40/41 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,60	6%	2 570,00	1	10%	2 313,00
PRD0020 - Toshiba Kazumi B07 Unités intérieures : Toshiba Mural Kazumi+ White RAS-B07G3KVSG (pour les 4 chambres) Puissance frigorifique : 2,0 kw Puissance calorifique : 2,5 kw	6%	580,00	4	10%	2 088,00
PRD0022 - Toshiba Kazumi B13 Toshiba Mural Kazumi RAS-B13J2KVSG (pour le salon) Puissance frigorifique : 3,5 kw Puissance calorifique : 4,2 kw	6%	645,00	1	10%	580,50
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour UE	6%	90,00	2	10%	162,00

Raccordement électrique Alimentation unité extérieure en 3G2,5² Disjoncteur Câble de communication en 3G1,5² entre l'UE et l'UI Placement et raccordement	6%	135,00	5	675,00
Raccordement frigorifique de l'UE et des 3 UI Tuyaux frigorifiques 1/4" - 3/8" Goulottes, carottages, évacuation des condensats Mise sous pression d'azote Tirage au vide Mise en service et placement Un profilé extérieur en zinc peut être placé au lieu d'une goulotte plastique, moyennant supplément de 45 € du mètre courant HTVA	6%	815,00	5	4 075,00
Remarques Le matériel Toshiba est garanti 5 ans sur tous les composants 1ère année : matériel et main-d'oeuvre 2ème à 5ème année : matériel uniquement Modalités de paiement Début du chantier : 50 % - Fin du montage : 40 % - Mise en service : 10%	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	11 675,50
Total TVA 6%	700,53
Total TTC	12 376,03

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"