

Émetteur:

Adressé à:

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

DEMARTEAU Vincent

Clos du Vert-Champ 15
4000 Rocourt

Devis pour le placement d'une PAC air-air : [PJ2512-059](#)

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
PRD0083 - Daiseikai 10 B18 Bois Unité intérieure : RAS-B18S4KVDG Unité extérieure : RAS-18S4AVPG Puissance frigorifique : 5kW Puissance calorifique : 6 kW SCOP : A++/4,80	6%	3 550,00	1	3 550,00
Pompe à condensats avec goulotte	6%	160,00	1	160,00
Passage de toit plat	6%	140,00	1	140,00
Raccordement électrique Alimentation unité extérieure en 3G2,5 ² Disjoncteur de 16A Câble de communication en 5G1,5 ² entre l'UE et l'UI Placement et raccordement	6%	135,00	1	135,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4" - 1/2" Goulottes (max 5m), carottages, évacuation des condensats Mise sous pression d'azote Tirage au vide Mise en service et placement Un profilé extérieur en zinc peut être placé au lieu d'une goulotte plastique, moyennant supplément de 45 € du mètre courant HTVA	6%	750,00	1	750,00

<u>Remarques</u>	0%	0,00		Option
Le matériel Toshiba est garanti 5 ans sur tous les composants 1ère année : matériel et main-d'oeuvre 2ème à 5ème année : matériel uniquement Modalités de paiement Début du chantier : 50 % - Fin du montage : 40 % - Mise en service : 10%				

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	4 735,00
Total TVA 6%	284,10
Total TTC	5 019,10

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"



Date de signature: 22 Mai 2026

Nom: Demarteau