

Émetteur

Adressé à

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

ZUNZA Salomé

rue du Président John Fritgerald Kennedy 61
6250 Aiseau-Presles

Devis pour le placement d'un boiler thermodynamique : PJ2603-020

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Matériel: ATLANTIC Explorer V5	6%	2 235,00	1	2 235,00
Ballon thermodynamique de 200 litres				
SRV0006 - Hydraulique ECS thermodynamique	6%	975,00	1	975,00
<u>Raccordement hydraulique en cuivre</u>				
Tubes de cuivre + accessoires Vannes + raccords diélectriques				
(hors éventuel nouveau collecteur, en supplément) Le raccordement se limite à la connexion sur une canalisation d'eau chaude et froide existante et en bon état.				
<u>Décharge des condensats</u>				
Groupe de sécurité + syphon Tuyaux + accessoires en PVC				
Raccordement sur une décharge existante et fonctionnelle Dans le cas contraire, un supplément sera demandé				
SRV0009 - Gainage isolé ECS thermodynamique	6%	260,00	1	260,00
Gaines isolées (hors grille extérieure) Prise d'air frais extérieur en gaine isolée Rejet d'air vers l'extérieur en gaine isolée				
Forfait de 4 m de gaines maximum Fournitures et mise en oeuvre Accessoires de fixation				
SRV0007 - Electricité ECS thermodynamique	6%	180,00	1	180,00
Raccordement électrique sur un circuit existant				
Prise existante dans le local à l'emplacement du boiler. Aucun travail électrique nécessaire. Dans le cas contraire, nouvelle ligne d'alimentation, prise hydro ou autre et accessoires.				
SRV0008 - Carottages ECS thermodynamique				
Carottage en diamètre 160mm				

Percement d'un seul mur Grille extérieure ronde en inox	6%	105,00		Option
Matériel: ATLANTIC Explorer V5	6%	2 740,00		Option
Ballon thermodynamique de 270 litres				
<u>Remarques :</u> L'état des conduites d'eau existantes est supposé être de bonne qualité, afin de permettre d'avoir de l'eau chaude en suffisance aux éviers, douche, etc Si tel n'était pas le cas, un supplément sera demandé pour toute rectification non comprise dans ce devis. <u>Modalités de paiement :</u> 50% avant le début du montage, 50% à la mise en service	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	3 650,00
Total TVA 6%	219,00
Total TTC	3 869,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"