

Émetteur

Adressé à

Electr'Amel Eco Energies

Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: <http://www.3-e.be>

ICONTECH

Avenue Gustave Demey, 100
1160 BRUXELLES

Numéro TVA: BE0739.666.867

Devis pour le placement d'un boiler thermodynamique : Projet Boussu

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Matériel : ARISTON Nuos Evo A+ Wh 150	0%	2 030,00	1	25%	1 522,50
Ballon thermodynamique de 150 litres					
SRV0009 - Gainage isolé ECS thermodynamique	0%	410,00	1	25%	307,50
Gaines isolées (hors grille extérieure) Prise d'air frais extérieur en gaine isolée Rejet d'air vers l'extérieur en gaine isolée					
Forfait de 9 m de gaines maximum Fournitures Accessoires de fixation					
SRV0006 - Hydraulique ECS thermodynamique <u>Raccordement hydraulique en cuivre</u>	0%	975,00	1		975,00
Tubes de cuivre + accessoires Vannes + raccords diélectriques					
(hors éventuel nouveau collecteur, en supplément) Le raccordement se limite à la connexion sur une canalisation d'eau chaude et froide existante et en bon état.					
<u>Décharge des condensats</u>					
Groupe de sécurité + syphon Tuyaux + accessoires en PVC					
Raccordement sur une décharge existante et fonctionnelle Dans le cas contraire, un supplément sera demandé					
SRV0007 - Electricité ECS thermodynamique	0%	80,00	1		80,00
Raccordement électrique via une fiche sur un circuit existant					
Prise existante dans le local à l'emplacement du boiler. Aucun travail électrique nécessaire. Dans le cas contraire, nouvelle ligne d'alimentation, prise hydro ou autre et accessoires.					
SRV0008 - Carottages ECS thermodynamique					
Carottage en diamètre 160mm					



Proposition OP2603024

Réf. client : ECS

Date de proposition : 04/03/2026

Date de fin de validité : 03/05/2026

Code client : C2110162

Percement d'un seul mur Grille extérieure ronde en inox	0%	105,00			Option
Remarques : L'état des conduites d'eau existantes est supposé être de bonne qualité, afin de permettre d'avoir de l'eau chaude en suffisance aux éviers, douche, etc Si tel n'était pas le cas, un supplément sera demandé pour toute rectification non comprise dans ce devis.	0%	0,00			Option
Modalités de paiement : 50% avant le début du montage, 50% à la mise en service					

Conditions de règlement:	10 jours
--------------------------	----------

Total HT	2 885.00
----------	----------

Total TTC	2 885,00
-----------	----------

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

[illegible]