Proposition OP2610094

Réf. client : clim
Date de proposition : 08/10/2026
Date de fin de validité : 22/10/2026
Code client : C2609612

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

Cédric LEJEUNE
Rue de l'Abbaye, 17
5030 Lonzée

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2610-088

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00		Option
PRD0061 - Toshiba Multisplit 5M34 **Toshiba Unité extérieure RAS-5M34U2AVG** Puissance frigorifique : 10 kw Puisance calorifique : 12 kw Pression sonore froid/chaud : 47/48 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,08	6%	3 945,00	1	3 945,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures	0%	0,00		Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	1	665,00
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	4	2 520,00
Profilés extérieurs Prix au mètre	6%	45,00	8	360,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement, mise en service	6%	790,00	5	3 950,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2610094

Réf. client : clim
Date de proposition : 08/10/2026
Date de fin de validité : 22/10/2026
Code client : C2609612

Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Disjoncteur 2P - 16 A Placement et raccordement	6%	125,00	5	625,00
Couvreur Démontage/remontage du bardage par un couvreur pour le passage des câbles figorifiques	6%	400,00		Option
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	12 155,00
Total TVA 6%	729,30
Total TTC	12 884,30

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"