elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2610100

Réf. client : Clim
Date de proposition : 23/10/2026
Date de fin de validité : 06/11/2026
Code client : C2610657

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

DEHOUSSE Guy
Rue leanne 102
5000 NAMUR

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2610-097

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité monosplit	6%	0,00		Option
PRD0091 - Shorai Curve B13 Single Split Unité intérieure : **RAS-B13G3KVSG** Unité extérieure : **RAS-13J2AVSG** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2 kW Coloris : Blanc Label énergétique : A+++	6%	1 920,00	1	1 920,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	1	810,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	1	105,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement				

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2610100

Réf. client : Clim
Date de proposition : 23/10/2026
Date de fin de validité : 06/11/2026
Code client : C2610657

Modalités de paiement : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	2 925,00
Total TVA 6%	175,50
Total TTC	3 100,50

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"