elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611107

Réf. client : Clim
Date de proposition : 02/11/2026
Date de fin de validité : 16/11/2026
Code client : C2610631

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

CLOOSTERMANS Cécile
Rue Forville 14
4560 Clavier

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2610-105

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00			Option
PRD0060 - Toshiba Multisplit 3M26 **Toshiba Unité extérieure RAS-3M26G3AVG-E** Puissance frigorifique : 7 kw Puisance calorifique : 8,7 kw Pression sonore froid/chaud : 41/45 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,44	6%	2 890,00	1	8%	2 658,80
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1		90,00
Unités intérieures	0%	0,00			Option
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	3	8%	1 738,80
Profilé extérieur en zinc Matériel, placement et main d'oeuvre Estimation de 6m. Si le nombre de mètre est différent lors de l'installation, le devis sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction.	6%	48,00	6		288,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	3		2 430,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611107

Réf. client : Clim
Date de proposition : 02/11/2026
Date de fin de validité : 16/11/2026
Code client : C2610631

Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	3		315,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00			Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	7 520,60
Total TVA 6%	451,24
Total TTC	7 971,84

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"