Proposition OP2611109 - Non validé

Réf. client : Clim
Date de proposition : 03/11/2026
Date de fin de validité : 17/11/2026
Code client : C2105140

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

Bidon-test
Rue Saint-Roch
3
5060 Falisolle

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2610-035

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00		Option
PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18 **Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG** Puissance frigorifique : 5,2 kw Puisance calorifique : 5,6 kw Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 5	6%	1 980,00	1	1 980,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures **Salon**	0%	0,00		Option
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	1	630,00
Chambre	0%	0,00		Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	1	665,00
Profilé extérieur en zinc Matériel, placement et main d'oeuvre Estimation de 7 m. Si le nombre de mètre est différent lors de l'installation, le devis sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction.	6%	48,00	7	336,00
  Raccordement frigorifique				

Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	2	1 620,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	1	105,00
Alternative	0%	0,00		Option
Daiseikai 10 Blanc Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW	6%	920,00		Option
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option
Grenier Pompe à condensats si nécessaire : 135€ hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ère année : garantie complète (matériel et main d'oeuvre) 2e à 5e année : matériel uniquement	6%	135,00	1	135,00
PRD0083 - Daiseikai 10 B18 Bois **Unité intérieure** : RAS-B18S4KVDG **Unité extérieure** : RAS-18S4AVPG **Puissance frigorifique** : 5kW **Puissance calorifique** : 6 kW **SCOP** : A++/4,80	6%	3 550,00	1	3 550,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611109 - Non validé

Réf. client : Clim
Date de proposition : 03/11/2026
Date de fin de validité : 17/11/2026
Code client : C2105140

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	9 111,00
Total TVA 6%	546,66
Total TTC	9 657,66

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"