elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611111

Réf. client : Climatisation
Date de proposition : 04/11/2026
Date de fin de validité : 18/11/2026
Code client : C2610622

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

BURNS John (Beeckmans)
Rue Antoine Nelis, 157
5001 Belgrade

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2610-102

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Unité extérieure	0%	0,00			Option
PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18 **Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG** Puissance frigorifique : 5,2 kw Puisance calorifique : 5,6 kw Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 5	6%	1 980,00	1		1 980,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1		90,00
Unités intérieures **Salon - salle à manger**	0%	0,00			Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	2	10%	1 197,00
Chambre	0%	0,00			Option
PRD0095 - Shorai curve B10 single split Réf. unité extérieure : **RAS-10J2AVSG** Réf.unité intérieure : **RAS-B10P2KVSG** Puissance firgorifique : 2,5 kW Puissance calorigique : 3,2 kW Coloris : blanc Label énergétique : A++ SCOP : 5,10	6%	1 640,00	1		1 640,00
PRD0096 - Cablofil 100x65mm Chemin de câbles en treillis Support treillis toiture plate Couvercle de protection Prix au mètre	6%	54,00	12		648,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611111

Réf. client : Climatisation
Date de proposition : 04/11/2026
Date de fin de validité : 18/11/2026
Code client : C2610622

Passage de toit	6%	115,00	2		230,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	3		2 430,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	3		315,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00			Option
Passage de toit	6%	50,00	2		100,00

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	8 630,00
Total TVA 6%	517,80
Total TTC	9 147,80

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"