Proposition OP2611114

Réf. client : Clim
Date de proposition : 05/11/2026
Date de fin de validité : 20/11/2026
Code client : C2610637

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

STEMBERT Marc
rue du Patronage 17
5580 Wavreille

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-114

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure :	0%	0,00	1	0,00
PRD0061 - Toshiba Multisplit 5M34 **Toshiba Unité extérieure RAS-5M34U2AVG** Puissance frigorifique : 10 kw Puisance calorifique : 12 kw Pression sonore froid/chaud : 47/48 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,08	6%	3 945,00	1	3 945,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures **Cuisine** :	0%	0,00		Option
PRD0018 - Toshiba Console B13 **TOSHIBA Console RAS-B13J2FVG** Puissance frigorifique : 3,5 Kw Puissance calorifique : 4,2 kw	6%	1 080,00	1	1 080,00
Salon :	0%	0,00	1	0,00
PRD0090 - Shorai Curve B16 **RAS-P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 4,6 kW Puissance calorifique : 5,5 kW Coloris : Blanc	6%	740,00	1	740,00
Chambre rez-de-chaussée :	0%	0,00		Option
PRD0017 - Toshiba Console B10 **TOSHIBA Console RAS-B10J2FVG** Puissance frigorifique : 2,5 Kw Puissance calorifique : 3,2 kw	6%	995,00	1	995,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611114

Réf. client : Clim
Date de proposition : 05/11/2026
Date de fin de validité : 20/11/2026
Code client : C2610637

Chambres :	0%	0,00	1	0,00
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	2	1 260,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	5	4 050,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	5	525,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	12 685,00
Total TVA 6%	761,10
Total TTC	13 446,10

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"