Proposition OP2611122

Réf. client : Clim
Date de proposition : 05/11/2026
Date de fin de validité : 04/12/2026
Code client : C2610640

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

LEFEVRE Marc
Chausée de Marche 490
5101 Erpent

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-117

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Réduc.	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00			Option
PRD0060 - Toshiba Multisplit 3M26 **Toshiba Unité extérieure RAS-3M26G3AVG-E** Puissance frigorifique : 7 kw Puisance calorifique : 8,7 kw Pression sonore froid/chaud : 41/45 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,44	6%	2 890,00	1	5%	2 745,50
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1		90,00
Unités intérieures **Living**	0%	0,00			Option
PRD0080 - Daiseikai B18 Toshiba Design Daiseikai White Puissance frigorifique : 5 kW Puissance calorifique : 6 kW	6%	1 025,00	1	5%	973,75
Chambre	0%	0,00			Option
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	1	5%	598,50
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Tuyaux frigorifiques 1/4" - 1/2" Décharge des condensats Goulottes intérieures Fourreau extérieur Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	2		1 620,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611122

Réf. client : Clim
Date de proposition : 05/11/2026
Date de fin de validité : 04/12/2026
Code client : C2610640

Raccordement électrique Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	65,00	2		130,00
Profilé extérieur en zinc Matériel, placement et main d'oeuvre Estimation du métrage, si celui-ci est différent lors de l'installation, le devis sera ajusté à la hausse ou à la baisse en fonction.	6%	48,00			Option
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Alimentation UE et carottage des murs faits par le client, si non, ce travail sera effectué en régie à 65€/h Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00			Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	6 157,75
Total TVA 6%	369,47
Total TTC	6 527,22

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"