elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611125

Date de proposition : 06/11/2026
Date de fin de validité : 05/01/2027
Code client : C2504520

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

Atelier 85 Florennes
Rue de Mettet, 127
5620 FLORENNES

Numéro TVA: BE 0402 582 662

Pac AIR-AIR

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Installation d'un climatiseur pour le réfectoire, à l'étage. Matériel Toshiba Unité extérieure avec unité intérieure (cassette 90/90) Référence: RAV-HM561 UTP / RAV-GM562 ATP , avec commande filaire	0%	3 600,00	1	3 600,00
Installation d'un climatiseur pour le vestiaire hommes, à l'étage Unité intérieure : Mural, RAS-B07E2KVG	0%	370,00	1	370,00
Installation d'un climatiseur pour le vestiaire femmes à l'étage, Unité intérieure : Cassatte 60/60, RAS-B13S4MUVG,commande filaire	0%	1 750,00	1	1 750,00
Unité extérieure pour les 2 vestiaires : RAS-2M18G3AVG-E	0%	1 980,00	1	1 980,00
Raccordement électrique pour: Alimentation de l'unité extérieure pour le réfectoire en Câble XGB 3*G4² Alimentation de l'unité extérieure pour les 2 vestiaires en câble XGB 3*G4² Disjoncteurs en 16 A Câble de communicetion entre les UI et UE en câble XGB 5*G 1,5² Câblage des 2n télécommandes filaires pour les 2 cassettes en 2*0,5² Goulottes, accessoires, tuyaux .... Fixations des cassettes aux plafonds, rails, tiges filetéés, vis	0%	1 375,00	1	1 375,00
Raccordement frigorifique pour ; Cassette 90/90 tuyaux 1/4" - 1/2" Cassette 60/60, tuyaux 1/4" - 3/8" vestiaire hommes , mural, tuyaux 1/4" -3/8" Evacuation des condensats Carrottage, palcements des supports muraux pour UE Mise sous pression d'azote à 35 bars pendant minimun 12 H Tirage au vide, mise en oeuvre	0%	6 350,00	1	6 350,00
Utilisation d'une nacelle, et / ou, montage d'un échafaudage en location pour placement en hauteur des 2 Unités Extérieures Location	0%	1 000,00	1	1 000,00
SRV0005 - Taux de TVA 0% Régime d'autoliquidation de la TVA Article 20 du code TVA belge En l'absence de contestation par écrit, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître qu'il est un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Si cette condition n'est pas remplie, le client endossera, par rapport à cette condition, la responsabilité quant				

Proposition OP2611125

Date de proposition : 06/11/2026
Date de fin de validité : 05/01/2027
Code client : C2504520

au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.	0%	0,00	1	0,00

Total HT	16 425,00
Total TTC	16 425,00

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"