elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611131

Réf. client : Estia
Date de proposition : 10/11/2026
Date de fin de validité : 10/12/2026
Code client : C2610673

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

THIRY Pascal
Rue de carignan 104A
6820 Florenville

Devis pour le placement d'une PAC Estia pour le chauffage sol du rez, les radiateurs de l'étage et la production de l'ECS : PJ2611-125

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Matériel Toshiba : PAC Estia 11 kW Unité intérieure : HWT-1101H8W Hydromodule : HWT-1101XWHM3W-E	6%	6 470,00	1	6 470,00
Ballon ECS de 210 L inox HWS-2101CSHM3-E	6%	1 640,00	1	1 640,00
Ballon tampon de 50 L	6%	279,00	1	279,00
Vanne 3 voies diviseuse pour chauffage ou ECS	6%	299,00	1	299,00
Vanne 3 voies mélangeuses pour retour température dans le ballon tampon	6%	299,00	1	299,00
Vase d'expansion sanitaire de 12 L	6%	95,00	1	95,00
Démontage et évacuation de la chaudière exitante 4h à deux hommes à 65€/h	6%	65,00	8	520,00
Circulateurs électroniques pour rez et étage Si récupération de l'ancien possible	6%	299,00		Option
Aquastat de sécurité sur la tuyauterie départ du chauffage sol Si récupération ancien possible	6%	99,00		Option
Raccordement électrique : Alimentation de l'UE en XVB 3G4² Alimentation UI en XVB 3G4² Alimentation ECS en XVB 3G2.5² Communication UE-UI en XVB 5 G 1.5² Câble de sondeen 2 x 0.5² Disjoncteur 2P-20 A (2 pièces) Disjoncteur 4P-16A pour l'UE	6%	850,00	1	850,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611131

Réf. client : Estia
Date de proposition : 10/11/2026
Date de fin de validité : 10/12/2026
Code client : C2610673

Raccordement frigorifique : Tuyau Duo en 1/4" - 5/8" Ajout de fluide R 32 si longueur supérieure à 8 m (20 gr/m) Evacuation des condensats Mise sous pression d'azote à 35 bars (minimun12 h) Tirage au vide Mise en oeuvre	6%	875,00	1	875,00
Raccordement hydraulique pour l'ECS et le chauffage : Raccordement en tuyaux en CU (dia 22 et dia 28) Accessoires en CU Soupape de sécurité ECS à 8 bars Dégazeur Pot à boue Mise en oeuvre Mise sous pression de l'installation	6%	2 050,00	1	2 050,00
Remarque : Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40% Fin du montage 50% Mise en service 10% **Pour une demande de primes à la Région Wallonne, notre entreprise est agréée RESCERT pour PAC et PV**	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	13 377,00
Total TVA 6%	802,62
Total TTC	14 179,62

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"