elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611134

Réf. client : PV
Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 10/12/2026
Code client : C2610647

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

JONET Benoit
Rue de la Pecherée 14
1495 Marbais

Devis pour une installation photovoltaïque : PJ2611-132

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
10 x Panneaux Elite Solar Wmax 480 Wc 1 x Onduleur hybride triphasé Deye SUN-5K-SG05LP3 2 x Profilés alu 20 x Crochets de toit + vis + écrous 24 x Etrier de fixation externes et centraux noir + vis + écrous Câble solaire noir 4mm² Câble de terre Différentiel 30 mA Mise en oeuvre complète	6%	6 395,00	1	6 395,00
SRV0004 - Contribution PV - RW Contribution environnementale PV - Région Wallonne	6%	1,50	10	15,00
PRD0076 - Batterie Elitec ES série Batteries empilables Elitec ES-5 5kW ou équivalent	6%	1 140,00	1	1 140,00
PRD0077 - Socle Elitec série ES Socle de base pour batteries empilables Elitec ES série	6%	220,00	1	220,00
PRD0078 - Couvercle Elitec ES série Couvercle pour batteries empilables ES série	6%	249,00	1	249,00
Câble de puissance pour batterie	6%	170,00	1	170,00
PRD0086 - Cotisation Bebat	6%	145,00	1	145,00
Réception par un organisme agréé Formalités administratives Ores	6%	250,00	1	250,00
Remarques : 1) L'onduleur Deye doit être connecté à internet via le stick wifi livré d'origine. Une connexion internet de qualité doit être disponible. Si tel n'est pas le cas, un supplément sera demandé en régie au prix de 65€ de l'heure HTVA Un stick câblé RJ45 peut être installé (en lieu et place du stick wifi) au prix de 95€ HTVA. 2) Des tores de mesure seront placés sur le différentiel général pour mesurer la consommation de l'habitation. Il faut donc prévoir assez de place dans le coffret existant. Si un energy meter en nécessaire, il sera compté en supplément.				

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611134

Réf. client : PV
Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 10/12/2026
Code client : C2610647

Panneaux garantis 25 ans par le fabricant Onduleur garanti 10 ans par le fabricant **<u>Conditions de paiement</u> :** 40% à la commande 50% à la fin du montage 10% après la réception de l'installation Paiement dans les 10 jours de la facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	8 584,00
Total TVA 6%	515,04
Total TTC	9 099,04

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"