elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611136

Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 11/01/2027
Code client : C2610660

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

HERION Bertrand
Rue Traversiere 52
6030 marchienne au pont

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-131

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure :	0%	0,00		Option
PRD0055 - Toshiba Multisplit 3M18 **Toshiba Unité extérieure RAS-3M18U2AVG** Puissance frigorifique : 5,2 kw Puisance calorifique : 6,8 kw Pression sonore froid/chaud : 40/41 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,60	6%	2 570,00	1	2 570,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures :	0%	0,00		Option
Salon :	0%	0,00		Option
PRD0102 - Shorai Curve noir B18 **RAS-B18G3KVSGB** Puissance frigorifique : 5kW Puissance calorifique : 6kW Coloris : noir	6%	1 035,00	1	1 035,00
Chambre :	0%	0,00		Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	1	665,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	1	810,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611136

Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 11/01/2027
Code client : C2610660

Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	1	105,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA. Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	6%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	5 275,00
Total TVA 6%	316,50
Total TTC	5 591,50

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"