Proposition OP2611137

Réf. client : Clim
Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610629

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

WILLEM Laurence
Rue des Champs 36
5002 Saint-Servais

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-116

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00		Option
PRD0060 - Toshiba Multisplit 3M26 **Toshiba Unité extérieure RAS-3M26G3AVG-E** Puissance frigorifique : 7 kw Puisance calorifique : 8,7 kw Pression sonore froid/chaud : 41/45 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,44	6%	2 890,00	1	2 890,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures : Chambre 1 :	6%	0,00		Option
PRD0087 - Shorai Curve B07 **RAS-B07P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,0 kW Puissance calorifique : 2,5 kW Coloris : Blanc	6%	595,00	1	595,00
Chambre 2 :	6%	0,00		Option
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	1	630,00
Chambre 3 :	6%	0,00	1	0,00
PRD0087 - Shorai Curve B07 **RAS-B07P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,0 kW Puissance calorifique : 2,5 kW Coloris : Blanc	6%	595,00	1	595,00
PRD0094 - Pompe à condensat Pompe à condensats pour évacuation avec flotteur	6%	145,00	3	435,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611137

Réf. client : Clim
Date de proposition : 12/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610629

Profilé extérieur en zinc Matériel, placement et main d'oeuvre Estimation du métrage, si ce dernier est différent lors de l'installation, le devis sera ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction.	6%	48,00	7	336,00
PRD0082 - Goulotte intérieure Prix au mètre Estimation du métrage, si celui-ci est différent lors de l'installation, le devis sera revu à la hausse ou à la baisse, en fonction.	6%	30,00	10	300,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	3	2 430,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	3	315,00
Remarque : Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	6%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	8 616,00
Total TVA 6%	516,96
Total TTC	9 132,96

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"