Proposition OP2611140

Réf. client : PV
Date de proposition : 13/11/2026
Date de fin de validité : 11/12/2026
Code client : C2610661

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

JONNIAUX Marie-Odile
rue Jacques Dubois, 19
5020 Flawinne

Devis pour une installation photovoltaïque : PJ2611-135

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
24 x Panneaux Elite Solar Wmax 480 Wc 1 x Onduleur hybride triphasé Deye SUN-15K-SG05LP3 Paramétré pour fonctionner sur le réseau Delta (3 x 230 V) 10 x Profilés alu 48 x Crochets de toit + vis + écrous 58 x Etrier de fixation externes et centraux noir + vis + écrous Câble solaire noir 4mm² Câble de terre Différentiel 30 mA Nouveau coffret Mise en oeuvre complète	6%	11 225,00	1	11 225,00
SRV0004 - Contribution PV - RW Contribution environnementale PV - Région Wallonne	6%	1,50	24	36,00
PRD0076 - Batterie Elitec ES série Batteries empilables Elitec ES-5 5kW ou équivalent	6%	1 140,00	2	2 280,00
PRD0077 - Socle Elitec série ES Socle de base pour batteries empilables Elitec ES série	6%	220,00	1	220,00
PRD0078 - Couvercle Elitec ES série Couvercle pour batteries empilables ES série	6%	249,00	1	249,00
Câble de puissance pour batterie	6%	170,00	1	170,00
PRD0086 - Cotisation Bebat	6%	145,00	2	290,00
Réception par un organisme agréé Formalités administratives Ores	6%	250,00	1	250,00
Remarques : 1) L'onduleur Deye doit être connecté à internet via le stick wifi livré d'origine. Une connexion internet de qualité doit être disponible. Si tel n'est pas le cas, un supplément sera demandé en régie au prix de 65€ de l'heure HTVA Un stick câblé RJ45 peut être installé (en lieu et place du stick wifi) au prix de 95€ HTVA. 2) Des tores de mesure seront placés sur le différentiel général pour mesurer la consommation de l'habitation. Il faut donc prévoir assez de place dans le coffret existant. Si un energy meter en nécessaire, il sera compté en supplément.				

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611140

Réf. client : PV
Date de proposition : 13/11/2026
Date de fin de validité : 11/12/2026
Code client : C2610661

	0%	0,00		Option

Panneaux garantis 25 ans par le fabricant
Onduleur garanti 10 ans par le fabricant

Conditions de paiement :

40% à la commande
50% à la fin du montage
10% après la réception de l'installation

Paiement dans les 10 jours de la facture

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	14 720,00
Total TVA 6%	883,20
Total TTC	15 603,20

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"