Proposition OP2611141

Réf. client : Clim
Date de proposition : 19/11/2026
Date de fin de validité : 18/12/2026
Code client : C2610646

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

GHESQUIERE Lawrence
Rue de la Falise 26
5004 BOUGE

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-139

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure :	6%	0,00		Option
PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18 **Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG** Puissance frigorifique : 5,2 kw Puisance calorifique : 5,6 kw Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 5	6%	1 980,00	1	1 980,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures : **Salle à manger**	6%	0,00		Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	1	665,00
Salon :	6%	0,00		Option
PRD0104 - HAORI mural B13 **RAS-B13N4KRVG** Puissance frigorique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2 kW De série avec une housse gris clair et anthracite Les autres coloris (gris bleu, beige, brun chocolat, turquoise) sont à 150€ pièce HTVA	6%	895,00	1	895,00
PRD0015 - Profilé extérieur Zinc Façonnage d'un profilé en zinc Prix au mètre linéaire Estimation du métrage, si celui-ci est différent lors de l'installation, le devis sera revu à la hausse ou à la baisse, en fonction : 5 m si 1 unité intérieure et 12 m si 2 unités intérieures	6%	48,00		Option

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611141

Réf. client : Clim
Date de proposition : 19/11/2026
Date de fin de validité : 18/12/2026
Code client : C2610646

Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	2	1 620,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	2	210,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA. Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	6%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	5 460,00
Total TVA 6%	327,60
Total TTC	5 787,60

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"