Proposition OP2611151

Réf. client : Clim
Date de proposition : 16/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610659

Émetteur

Electr'Amel Eco Energies
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

FERNANDEZ - BOUZAS Sabrina
rue de la piscine 34
6180 Courcelles

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-130

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
Unité extérieure	6%	0,00		Option
PRD0060 - Toshiba Multisplit 3M26 **Toshiba Unité extérieure RAS-3M26G3AVG-E** Puissance frigorifique : 7 kw Puisance calorifique : 8,7 kw Pression sonore froid/chaud : 41/45 dB Label énergétique : A++ SCOP (chauffage) : 4,44	6%	2 890,00	1	2 890,00
PRD0081 - supports PAC Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE	6%	90,00	1	90,00
Unités intérieures **Salon**	6%	0,00		Option
PRD0107 - Shorai Curve B13 noir **RAS-B13G3KVSGB** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2 kW	6%	765,00	1	765,00
Salle à manger :	6%	0,00		Option
PRD0089 - Shorai Curve B13 **RAS-B13P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 3,5 kW Puissance calorifique : 4,2kW	6%	665,00	1	665,00
PRD0094 - Pompe à condensat Pompe à condensats pour évacuation avec flotteur	6%	145,00	1	145,00
Chambre :	6%	0,00		Option
PRD0088 - Shorai Curve B10 **RAS-B10P2KVSG-E** Puissance frigorifique : 2,5 kW Puissance calorifique : 3,2 kW Coloris : Blanc	6%	630,00	1	630,00

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

Proposition OP2611151

Réf. client : Clim
Date de proposition : 16/11/2026
Date de fin de validité : 14/12/2026
Code client : C2610659

Profilé extérieur en zinc Matériel, placement et main d'oeuvre Estimation du métrage, si celui-ci est différent lors de l'installation, le devis sera ajusté à la hausse ou à la baisse, en fonction.	6%	48,00	16	768,00
Raccordement frigorifique Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8" Décharge des condensats Carottage des murs Goulottes intérieures Mise sous pression d'azote à 37 bars Tirage au vide Placement, raccordement et mise en service	6%	810,00	3	2 430,00
Raccordement électrique Alimentation UE en 3G2,5 ² Câble de communication en 5G1,5² Placement et main d'oeuvre	6%	105,00	3	315,00
Remarque : Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants 1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre) 2ème à 5ème année : matériel uniquement **Modalités de paiement** : Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%. Paiement dans les 10 jours de la date de facture	0%	0,00		Option

Conditions de règlement: 10 jours

Total HT	8 698,00
Total TVA 6%	521,88
Total TTC	9 219,88

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"