# Proposition OP2611161

Réf. client : Clim
Date de proposition : 19/11/2026
Date de fin de validité : 21/12/2026
Code client : C2610684

Émetteur

**Electr'Amel Eco Energies**
Rue des Tilleuls 13
5537 Anhée

Tél.: +32 82 22 32 82
Email: direction@3-e.be
Web: http://www.3-e.be

Adressé à

**DANZIN Serge**
Allee des ramiers 3
5170 Profondeville

Devis pour la fourniture et le placement d'une PAC air-air : PJ2611-156

Montants exprimés en Euros

| Désignation | TVA | P.U. HT | Qté | Total HT |
|---|---|---|---|---|
| **Unité extérieure** | 6% | 0,00 | | Option |
| PRD0023 - Toshiba Multisplit 2M18<br><br>**Toshiba Unité extérieure RAS-2M18U2AVG**<br>Puissance frigorifique : 5,2 kw<br>Puisance calorifique : 5,6 kw<br>Pression sonore froid/chaud : 39/42 dB<br>Label énergétique : A++<br>SCOP (chauffage) : 5 | 6% | 1 980,00 | 1 | 1 980,00 |
| PRD0081 - supports PAC<br>Supports en caoutchouc pour dépose au sol ou support mural pour UE | 6% | 90,00 | 1 | 90,00 |
| PRD0015 - Profilé extérieur Zinc<br>Façonnage d'un profilé en zinc<br>Prix au mètre linéaire<br>Estimation du métrage, si celui-ci est différent lors de l'installation, le devis sera revu à la hausse ou à la baisse, en fonction. | 6% | 48,00 | 5 | 240,00 |
| **Unités intérieures**<br><br>Salon/Salle à manger | 6% | 0,00 | | Option |
| PRD0090 - Shorai Curve B16<br>**RAS-P2KVSG-E**<br><br>Puissance frigorifique : 4,6 kW<br>Puissance calorifique : 5,5 kW<br>Coloris : Blanc | 6% | 740,00 | 1 | 740,00 |
| Chambre | 0% | 0,00 | | Option |
| PRD0088 - Shorai Curve B10<br>**RAS-B10P2KVSG-E**<br><br>Puissance frigorifique : 2,5 kW<br>Puissance calorifique : 3,2 kW<br>Coloris : Blanc | 6% | 630,00 | 1 | 630,00 |
| Main d'oeuvre démontage radiateur | 6% | 65,00 | 1.5 | 97,50 |

elec eco energies
Pompe à chaleur – Climatisation – Ventilation – Photovoltaïque

# Proposition OP2611161

Réf. client : Clim
Date de proposition : 19/11/2026
Date de fin de validité : 21/12/2026
Code client : C2610684

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Raccordements frigorifiques**<br><br>Tuyaux frigorifiques 1/4"-3/8"<br>Décharge des condensats<br>Carottage des murs<br>Goulottes intérieures<br>Mise sous pression d'azote à 37 bars<br>Tirage au vide<br>Placement, raccordement et mise en service | 6% | 810,00 | 2 | 1 620,00 |
| **Raccordements électriques**<br><br>Alimentation UE en 3G2,5 ²<br>Câble de communication en 5G1,5²<br><br>Placement et main d'oeuvre | 6% | 105,00 | 2 | 210,00 |
| **Remarque** :<br><br>Pompe à condensats si nécessaire : 135 € hors TVA<br><br>Le matériel Toshiba est garanti pendant 5 ans sur tous les composants<br>1ere année : garantie complète (matériel et main-d'oeuvre)<br>2ème à 5ème année : matériel uniquement<br><br>**Modalités de paiement** :<br><br>Acompte 40%, fin du montage 50%, mise en service 10%.<br>Paiement dans les 10 jours de la date de facture | 0% | 0,00 | | Option |

**Conditions de règlement:** 10 jours

| | |
|---|---|
| Total HT | 5 607,50 |
| Total TVA 6% | 336,45 |
| Total TTC | 5 943,95 |

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"