



Proposition commerciale

Réf. : (PROV480)

Réf. client : version parking 4 pylones

Date : 05/03/2023

Date de fin de validité : 04/04/2023

Code client : CL00319

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Houyoux SA

Chaussée de Rochefort 29
6900 Marloie
Numéro TVA: BE 0404.358.950

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Modification éclairage extérieur parking 4pylones</u>	21%	0,00	1	0,00
Criolo 72.2w 12000lm <u>attention hors plot béton</u>	21%	480,00	8	3 840,00
MAT CYLINDRIQUE HAUTEUR 4M Ø102/60 ACIER GALVA PEINT RAL9006G GRIS ALUMINIUM GIVRE <u>Attention à commander en même temps que les 2 prévu</u> <u>attention hors plot béton</u>	21%	650,00	8	5 200,00
Détecteur de mouvement extérieur 230°, portée 20m, argent	21%	150,00	7	1 050,00
Support double tête pour Criolo	21%	249,00	2	498,00
MO50 - Main d'oeuvre Montage luminaire des mats	21%	50,00	32	1 600,00
petit matériel	21%	150,00	1	150,00
tranchées à charge de l'entrepreneur	21%	0,00	1	0,00
Câblage Exvb + gaine Fixation du poteau 2 lignes 40m à vol d'oiseau + alimentation depuis bâtiment et mou pour pontages Gestion d'allumage au travers de l'automate Zelio (Horaire + crépusculaire) => hors fourniture poteaux/éclairages => hors tranchée => hors socle béton => hors pénétration dans bâtiment (sauf si uniquement percement pour câblage de l'intérieur à l'extérieur sans étanchéité spécifique)	21%	2 300,00	1	2 300,00
t. Alimentation poteau extérieur - 3G2,5 EXVB sous gaine (hors tranchée)	21%	160,00	8	1 280,00
Pose+ fixation poteau	21%	1 250,00	1	1 250,00
<u>Interrupteur de forçage supplémentaire pour allumage du projecteur extérieur chaufferie</u> Placement de l'alimentation au dessus de la porte chaufferie. En tubage apparent depuis TD rez. Placement d'un bouton poussoir de forçage à côté de la porte d'entrée du hall sportif se situant à proximité de la chaufferie.	21%	250,00	1	250,00
<u>Câblage + raccordement + placement hors fourniture de 7 détecteurs pour forçage allumage, sur façade du Hall</u> Câblage détecteur de mouvement	21%	372,00	7	2 604,00
<u>câblage de secours extérieurs (hors fourniture et placement du luminaire)</u> Câblage pour éclairage secours au dos des éclairages				

