



Proposition commerciale

Réf. : PR2305-0445

Date : 30/05/2023

Date de fin de validité : 29/06/2023

Code client : CL00230

Émetteur:

Adressé à:

FM Product

Rue d'Emines 64
5080 Rhisnes

Tél.: +32 484 27 61 06
Email: info@fmproduct.be
Web: www.fmproduct.be

Win4led

Tiège 86
4845 Jalhay
Numéro TVA: BE0546 588 565

Montants exprimés en Euros

Désignation	TVA	P.U. HT	Qté	Total HT
<u>Tranchées et terrassements</u>	21%	0,00	1	0,00
Tranchée classique + pose d'une gaine D50 Rem. : Tranchée de 60cm approximativement, il est possible que la tranchée soit plus ou moins profonde en fonction de la réalité du terrain. Pose d'une gaine de D50 Pas de bande de signalisation ou autres système de protection prévu dans cette offre Rebouchage de la tranchée avec les terres d'origine et évacuation des surplus. La pose de gazon ou autres ne font pas partie de notre offre.	21%	59,30	682	40 442,60
Tranchée avec réparation pavage/béton/tarmac + pose d'une gaine D50 Rem. : Tranchée de 60cm approximativement, il est possible que la tranchée soit plus ou moins profonde en fonction de la réalité du terrain. Pose d'une gaine de D50 Pas de bande de signalisation ou autres système de protection prévu dans cette offre Réparation dans le matériau d'origine. Au plus proche de l'état initial. L'état final de la réparation peut différer selon les matériaux d'origine. Un visuel de la réparation pourrait toujours être présent. Rebouchage de la tranchée avec les terres d'origine et évacuation des surplus. La pose de gazon ou autres ne font pas partie de notre offre.	21%	170,00	98	16 660,00
Terrassement + pose sur lit de stabilisé de socles 40x40x70 pour poteaux Rem. : Rebouchage avec les terres d'origine et évacuation des surplus. La pose de gazon ou autres ne font pas partie de notre offre. Aucun coffrage ou béton n'est prévu dans cette offre. Uniquement le terrassement et la pose d'un bloc support poteau en béton de 70x70x40, hors fourniture Les socles en bétons doivent être pré perforés d'usine afin de nous permettre de remonter le câblage à l'intérieur du poteau.	21%	342,00	39	13 338,00
Nous considérons dans cette offre que les matériaux non fournis par nos soins seront livrés sur place, avant le début du chantier.	21%	0,00	1	0,00
Forfait fouille	21%	779,00	1	779,00
Mise à disposition d'un Dumper	21%	2 400,00	1	2 400,00
<u>ELECTRICITE</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>Désaffectation éclairages existants</u>	21%	0,00	1	0,00
Mise hors tension et isolation complète du câblage de la ligne poteau existante Rem. : Aucun système d'éclairage provisoire ne fait partie de cette offre. Une fois l'ancien circuit d'éclairage déconnecté, en début de chantier, il n'y aura plus d'éclairage dans l'ensemble de la zone couverte par cette offre				



Proposition commerciale

Réf. : PR2305-0445

Date : 30/05/2023

Date de fin de validité : 29/06/2023

Code client : CL00230

jusqu'à la remise sous tension de la nouvelle installation en fin de chantier.	21%	3 166,00	1	3 166,00
Déconnexion électrique, démontage et évacuation des anciens poteaux d'éclairage avec socle béton + rebouchage du trou Rem. : Rebouchage de la tranchée avec les terres d'origine et évacuation des surplus. La pose de gazon ou autres ne font pas partie de notre offre. Le câblage présent dans le sol sera mis complètement hors tension et enfui. Il n'est pas prévu dans cette offre que l'ensemble de l'ancien câblage soit déterrée et évacué.	21%	229,00	39	8 931,00
<u>Alimentation des nouveaux poteaux</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>Fourniture et pose d'un coffret étanche au bout de l'alimentation existante</u>	21%	0,00	1	0,00
<u>Coffret Marina avec coffret 12modules avec Différentiel + départ C4p32a -- Fourniture + pose</u>	21%	1 600,00	1	1 600,00
Raccordement du coffret sur câblage existant Rem. : Le câble d'alimentation existant est supposé conforme et respectant la section de câble nécessaire. Notre offre commence après ce câble. Le circuit sera mis hors tension durant l'ensemble du chantier	21%	472,00	1	472,00
Mise à la terre armoire extérieure	21%	452,00	1	452,00
<u>Câblage et raccordement des poteaux au départ du nouveau coffret</u>	21%	0,00	1	0,00
Fourniture et raccordement d'un Coffret de raccordement électrique pour mât avec double fusible 10A + boîte de dérivation 110x110 => Raccordement des câbles EXVB5G10mm² d'alimentation	21%	223,00	39	8 697,00
Mise à la terre de la masse métallique du poteau Rem. : VOB6mm²	21%	18,00	39	702,00
Câblage en XVB 3G2,5mm² entre le coffret sectionneur du poteau et le luminaire + raccordement	21%	68,00	39	2 652,00
Alimentation et câblage d'un poteau d'éclairage en EXVB 5G10mm² Rem. : câblage sous gaine D50 (gaine présentes dans le poste tranchées) Le câblage sera protégé en tête par un disjoncteur C4P32A	21%	460,00	39	17 940,00
<u>Pose des éléments d'éclairage et poteaux -- HORS FOURNITURE</u>	21%	0,00	1	0,00
Pose et fixation d'un poteau de 6m HORS FOURNITURE Rem. : Il est convenu que l'ensemble des éléments de fixation et d'ancrage du poteau soient fournis avec les socles en béton et les poteaux. Ces éléments ne font pas partie de notre offre.	21%	290,00	39	11 310,00
Nous considérons dans cette offre que les matériaux non fournis par nos soins seront livrés sur place, avant le début du chantier.				



Proposition commerciale

Réf. : PR2305-0445

Date : 30/05/2023

Date de fin de validité : 29/06/2023

Code client : CL00230

Pose et raccordement d'un éclairage Area Light 80W, 130 lm/W, IP65, 150x95°, 3000K HORS FOURNITURE	21%	59,00	39	2 301,00
Conditions particulières	21%	0,00	1	0,00
Sans la remise d'un plan complet et précis (mesures et profondeurs correctes) de l'ensemble des impétrants et de tout ce qui pourrait se trouver dans le sol, notre responsabilité en cas de dégâts ne sera pas engagée. Dans le cas de dégâts du à des impétrant ou autres éléments non indiqués, la réparation se fera en régie ou fera l'objet d'un avenant. Un espace de stockage libre d'accès sera laissé à notre disposition tout au long du chantier afin d'y stocker entre autre : Les poteaux, socles et éclairages (non fournis par nous), Les gaines, les terres, les machines, le/les container/s, le sable, le stabilisé, les anciens éléments d'éclairage et tout ce qui sera nécessaire pour la réalisation du chantier Le balisage, la signalisation et la sécurisation de chantier ne font pas partie de cette offre. Il a été convenu qu'il s'agissait d'un terrain privé et que cela n'était pas nécessaire. L'ensemble des distances et mesures se réfèrent au plan en pièce jointe	21%	0,00	1	0,00

Règlement par virement sur le compte bancaire suivant:

Banque: Fortis

Code banque	Numéro de compte
-------------	------------------

Code IBAN: BE39 0017 4508 0419

Total HT	131 842,60
Total TVA 21%	27 686,95
Total TTC	159 529,55

Cachet, Date, Signature et mention "Bon pour Accord"

--